


"UN NUEVO LATIR DEL PASCUAL"

REFORMA Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO





Dirección

Ing. Julián Alberto Toro Arzayús
Arq. Juan Felipe Cadavid Vásquez

Comité editorial

Ing. Fernando Marín Ruiz
C.S. Katheryn Ramírez Arias
Arq. Carlos Andrés García Benítez
Arq. Carlos Callejas Guevara
Arq. Diana Carolina Cárdenas Pérez
Arq. Henry Augusto Medina Villarreal
Arq. Javier Anibal Cano Cano

Diseño gráfico

D.G. Ricardo Andrés Osorio Márquez
D.G. Patricia Prado Pabón
D.G. Edward Escobar Avenia
D.G. Vanessa Otero Osorio

Fotografía

Ingeestructuras Colombia S.A.S. / D.G. Ricardo Andrés Osorio Márquez
Cadavid Arquitectos / Arq. Javier Anibal Cano Cano
Consorcio Reforzamiento I.M.
Fotos aéreas / Manuel Varona

Libro creado y desarrollado por Ingeestructuras Colombia S.A.S.

Los créditos de las fotografías que no aparezcan en este impreso,
se pueden consultar en la página Web

www.estadiopascualguerrero.com

© Ingeestructuras Colombia S.A.S. Reservados todos los derechos

ISBN 978-958-44-8978-4

¿POR QUÉ UN ESTADIO?

¡Cuántas generaciones reunidas en un solo lugar, de cuantos gritos y clamores de júbilo hoy todavía escuchamos su eco!

Permanentemente se habla de la ciudad, de lo que fue, de lo que nos quitaron, de lo que dejamos ir, lo que es y de como la soñamos.

Ese pensar no solo hace parte del diario vivir de quienes la planifican, sino de quienes la atraviesan en la riqueza y en la pobreza; de ese ciudadano común que sin darse cuenta va llevando en su inconsciente los referentes del espacio al que pertenece. Son referentes históricos, naturales y hasta no pensados, pero todos nos significan puntos de encuentro, orgullo y reconocimiento.

Desde la década de 1930 cuando grandes visionarios pensaron en un estadio para la ciudad de Cali, dieron inicio a un referente espacial básico de las ciudades.

En 1937 nace el Estadio Pascual Guerrero, por donde han pasado los juegos nacionales de 1954, los inolvidables Panamericanos de 1971, los juegos del pacífico de 1995 y recientemente en el 2008 las últimas justas nacionales. Es el estadio que ha visto nacer y crecer a sus equipos y ha sido protagonista de las 21 victorias del fútbol vallecaucano, el mismo que ha llorado con muchas almas verdes y rojas en seis ocasiones la pérdida de la anhelada copa libertadores.

Hoy el Pascual, el referente, se convierte en hito, se reinventa y transforma bajo el pretexto de un gran evento deportivo. Desde sus cimientos hasta lo que se confunde con el despejado cielo,

ahora es diferente. Con estructuras robustas, modernas y que responden a las necesidades que debe cumplir una edificación que albergará más de 35.000 personas, con instalaciones técnicas que le permiten recibir diferentes disciplinas deportivas; el Pascual no solo es seguro, cómodo y armonioso, es una infraestructura construida para el fútbol y reconstruida para la cultura, el emprendimiento, la educación, el baile, el ocio y hasta la contemplación.

Nuestro nuevo estadio, es un espacio para los caleños y caleñas que no quieren lamentarse mas por lo que perdieron, pensado después de 70 años para celebrar un mundial, pero para siempre y por siempre vivir la ciudad, aprendiendo en su biblioteca, deleitándose con sus bailarines, extasiándose en el museo y transformándose a través del nuevo empleo.

Cómo no creer e invertir en el espacio físico en el que se congregan diferentes razas, sexos, apellidos, edades y mentalidades, todos con un solo fin, gozar, gozar a través del fútbol.

Dr. Jorge Iván Ospina Gómez
Alcalde Santiago de Cali
2008-2011



Alcaldía de Santiago de Cali

Alcalde Dr. Jorge Iván Ospina Gómez

Secretaría de Deporte y Recreación

Secretario Dr. Diego Cardona Campo

Oficina de la Gestora Social

Gestora Social Ing. Marcela Patiño Castaño

Empresa Municipal de Renovación Urbana

Secretario General Arq. Martha Liliana Hernández Galvis

Fondo Mixto para la Promoción del Deporte

Director Ejecutivo Dr. Pascual Guerrero Arana
Director División Técnica Arq. Jorge Enrique Plazas Gutiérrez

Interventoría de Diseños

Dirección de Interventoría Arq. Gustavo Sarmiento Peñaranda
Interventor Estructural Ing. Diego Estrada Paz

Interventoría de Obra

F.M.F. Interventorías

Dirección de Interventoría Arq. Mauricio Chávez Calle
Ing. Felipe Ignacio Dulcey Cuellar
Ing. Carlos Alfonso Molina Panesso

Gerencia de Auditoría Ing. José Eimar Cobo Quintero
Ing. Angel Fernando Gutiérrez
Ing. Óscar Enrique Muñoz Rosero

Interventores Ing. Samuel Mora
Ing. Jose Fernando Delgado
Ing. Juan Carlos Cárdenas
Ing. Luis Fernando Rodríguez

Proyecto Arquitectónico y Urbanístico

Diseño Arquitectónico

MOL Arquitectos / CADAVID Arquitectos

Dirección: Arq. Mauricio Otero Lavado
Arq. Juan Felipe Cadavid Vásquez
Arq. Mauricio García Quintana
Arq. Xiomara Díaz Castrillón
Arq. Diana Marcela Mosquera Moreno
Arq. Henry Augusto Medina Villarreal
Arq. Carlos Andrés García Benítez
Arq. Javier Anibal Cano Cano
Arq. Ivan Darío Villota Rosero
Arq. Juan Pablo Parra Perlaza
Arq. Carlos Leonardo Callejas Guevara

Proyecto Estructural

Diagnóstico de Vulnerabilidad Estructural

Universidad del Valle Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

Estudio Patológico

Dirección: Ing. William Javier Fajardo Kudeyro

Diseño Estructural

GAP Ingeniería S.A.S.
Dirección: Ing. Gilberto Areiza Palma

Ingeniería de Detalle

Julián Toro & Asociados
Dirección: Ing. Julián Alberto Toro Arzayús
Colaboradores: Ing. Sergio Andrés Callejas Guevara
Ing. Paula Andrea Salazar Benavides
Ing. Rubén Darío Oliveros Rivera
D.I. Johnny Humberto Pontón

Estudio de Suelos

Evaluación Geotécnica

Universidad del Valle Escuela de Ingeniería Civil y Geomática
Dirección: Ing. Diego Duque Arango

Proyecto de Redes

Diseño de Redes Eléctricas

Instatel Colombia / Proing S.A.

Dirección
Ing. Pedro Vicente Huertas Roldan
Ing. Carolina Lozada Lenis
Ing. Óscar Francisco Gómez

Diseño Sistema de Iluminación del Campo de Juego

INDAL S.L.

Representante para Colombia Roy Alpha S.A.

Diseño de Cableado Estructurado, CCTV y Sonido

Dirección
Ing. Óscar Enrique Muñoz Rosero

Diseño Hidráulico y Sanitario

Dirección
Ing. Germán Chávez Muñoz
Colaborador
Ing. Fernando Alexander Sanz Acevedo

Proyecto de Señalización

Diseño de Señalética

Dislumbra S.A.S.

Dirección
D.I. Elizabeth Serna Collazos

Presupuesto de Obra

Evaluación de Costos

MC Construcciones

Dirección
Arq. Mauricio Chávez Calle

Topografía

Levantamiento Topográfico

Consorcio Reforzamiento I.M.

Dirección
Top. John Jaime Ortiz Arenas

Constructores

Contratista Principal

Consorcio Reforzamiento I.M.

Ingeestructuras Colombia S.A.S.

Gerente General
Director Administrativo

Construcciones MAJA Ltda.

Gerente General
Director Administrativo

Director de Obra

Residentes Principales de Obra

Contratistas y Subcontratistas

Carlos Uria Rueda Álvarez

Director de Obra

Ing. Julián Alberto Toro Arzayús
Dra. Cintya Juliana Penagos Marín

Ing. Abelardo Ramírez Varela
Dra. Gloria Patricia Ramírez Varela

Ing. Hernando Mejía Valderrama
Ing. Nayib Yamel Sandoval
Ing. Jaime Hernando Suárez Ríos

Ing. Diego Andrés Meneses Cerón
Arq. Monica María Llanos Zapata
Ing. Nestor Jairo Gómez Cardona
Ing. César Augusto Hoyos Caicedo
Ing. José Angel Méndez Arévalo
Ing. Mary Isabel Benavides Ocampo

Arq. Iván Darío Ocampo Osorio

Consorcio Espacio Público

Ing. José Fernando Castro Spadaffora
Ing. Jaime Puerta Atehortúa
ASTINCO Ltda.

Estructura Metálica

Ingeestructuras Colombia S.A.S.
Ingeestructuras México S.A. de C.V.

Sistema Eléctrico y de Cableado Estructurado, CCTV y Sonido

Proyectos de Ingeniería S.A.
Tecnelec Comunicaciones Ltda.

CONTENIDO

EVOLUCIÓN



12

UN ESCENARIO PARA EL MUNDO



20

UN ÍCONO PARA LA CIUDAD



32

EL PROYECTO



52

CONCRETANDO ESPACIOS



94

ALMA DE ACERO



154

OBRAS COMPLEMENTARIAS



218

UN NUEVO L
DEL PASCUA

ATTILIO

11

“EVOLUCIÓN”

RESEÑA HISTÓRICA

La historia del Estadio Pascual Guerrero, máximo escenario deportivo de los caleños, se remonta a 1928 cuando existía el Estadio Galilea, ubicado en un sector del barrio Versalles. Aquí nace la idea de construir un gran estadio para la ciudad, con ocasión de un torneo de fútbol amistoso, gestado en 1930 por Don Emilio Manrique y un grupo de amigos.

Don Emilio Manrique, el presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol en esa época, comenta a Don Pascual Guerrero sobre la necesidad de un estadio nuevo para Cali y éste le responde que si él se hace Diputado del Valle del Cauca, podría gestionar ese proyecto mediante ordenanza departamental.

Siendo Diputado de la Asamblea por el Valle del Cauca, Don Pascual Guerrero, poeta laureado, gestiona la construcción del estadio para Cali, con una partida presupuestal de 50 mil pesos de esa época.

El estadio se inaugura el 20 de Julio de 1937 por el entonces presidente de la República, Dr. Alfonso López Pumarejo, en una fecha que coincide con la conmemoración del cuarto centenario de la fundación de Santiago de Cali.

Para la inauguración del escenario, que inicialmente recibe el nombre de ‘Estadio Departamental’ se celebra un cuadrangular amistoso donde participan las selecciones de Colombia, Argentina, México y Cuba.

Fuente: Blog del Sr. Jorge Gutiérrez Leyva y palabras del Sr. Javier Escobar Cadavid, de la Secretaría de Deporte.

Fotografía Estadio Pascual Guerrero - 1954 ▷





1937

Entre 1933 y 1937, Don Pascual Guerrero, siendo Diputado a la Asamblea del Valle solicita al Departamento la construcción de un estadio en el sector de San Fernando, y como aporte suyo dona los terrenos de toda la unidad deportiva. El 20 de Julio de 1937 se termina la construcción y se inaugura con el nombre de Estadio Departamental.



1954




El estadio es sede de los VII Juegos Deportivos Nacionales y para la ocasión se remodela y amplía, se construyen a su lado las Piscinas Olímpicas Alberto Galindo y pasa a llamarse “Complejo Deportivo San Fernando”.



1971


A partir de 1967 el estadio se reestructura para adaptarlo a las normas olímpicas de la época y se construye una pista atlética con ocho carriles en tartán sintético, foso y espacios para la realización de pruebas de lanzamiento de bala y martillo, salto largo y salto con garrocha. Se amplía la capacidad para alojar hasta 45 mil espectadores y se le adiciona iluminación nocturna y tablero electrónico para anuncios. La Unidad Deportiva San Fernando pasa a formar parte de la Unidad Deportiva Panamericana, sede en 1971 de los VI Juegos Panamericanos.





1995

Con ocasión de los Segundos Juegos del Pacífico realizados en 1995, se aprueban algunas remodelaciones físicas, entre las que se destaca la regeneración de la pista de tartán sintético, la cual es reemplazada en su totalidad para ajustarse a las necesidades de las competencias a realizarse.



2001






La tribuna norte del estadio se cierra durante varios años hasta que en 1999 se inicia su remodelación. En el año 2000 se aprueban nuevas remodelaciones a las instalaciones, en las cuales se hace énfasis en el estudio de su integridad estructural, se corrigen problemas locativos como son los espacios para los comunicadores deportivos y se reemplaza totalmente la gramilla y el drenaje de la cancha; todo ésto para los partidos de la Copa América realizados en 2001, siendo Cali la sede más taquillera de este evento como constata en su placa conmemorativa.



2011

En el año 2009 se diseña una remodelación de cara a la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 del 2011 y en 2010 se inicia la construcción de una nueva cubierta en membrana arquitectónica para las tribunas norte, sur y oriental, cuatro Skybox para acceso a las áreas superiores, 44 palcos-oficinas, se instala silletería para el aforo total, se realiza reforzamiento estructural, modernización de elementos técnicos relevantes (iluminación, sonido, cableado estructurado, pantalla digital, etc.) camerinos, zona VIP, parqueaderos cubiertos y se cumple con los requerimientos de evacuación y de personas con movilidad restringida (PMR) según normas FIFA para el evento.









“UN ESCENARIO PARA EL MUNDO”

ANTECEDENTES

CUATRO REFLEXIONES

El fútbol visto como evento de unión de masas, dinamizador social y gran espectáculo, ha trascendido las barreras de todos los continentes y sin duda alguna se ha convertido en un gran motivo para que sus aficionados conozcan las ciudades y lugares de interés a través del fútbol y todo lo que está conectado a esta actividad.

Los estadios se convierten así en grandes activadores de la vitalidad urbana, de manera que, integrado con la cultura, el comercio, el trabajo y el desarrollo deportivo, conforman una amalgama que puede sugerir al estadio como un componente de ciudad activo, que no vive por momentos sino de manera permanente, generando gran vitalidad y dinamismo, en un escenario mucho más democrático.

El alcalde Jorge Iván Ospina imparte instrucciones durante un comité de obra a funcionarios de la Secretaría de Deporte >







Estadio Olímpico Pascual Guerrero viviendo la pasión del fútbol



Montaje de la primera exposición "Túnel de la Ciencia" en el museo del Estadio.

Cali, la llamada "Capital Deportiva de América", ha reunido en el principal escenario deportivo del país los más trascendentales eventos deportivos, como son los Juegos Deportivos Nacionales de 1954 y 2008, los VI Juegos Panamericanos de 1971, los Juegos del Pacífico de 1994, la Copa América de 2001, siete finales de la Copa Libertadores de América (71, 78, 85, 86, 87, 96 y 99), además de las 21 finales del campeonato profesional de fútbol colombiano de sus dos equipos insignias: el América y el Deportivo Cali.

Lo anterior convierte al Estadio Olímpico Pascual Guerrero y a la Unidad Deportiva San Fernando en pieza urbana de significativo valor, gracias a su localización en el centro urbano de la ciudad y a su conexión con dos de sus más importantes vías, la Avenida Roosevelt y la Calle 5ª, por donde transita el Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, lo que permite visualizar un componente dinamizador del espacio urbano colectivo como un centro deportivo y cultural que integra diferentes sectores y estratos de la ciudad.

Esta obra es una transformación a gran escala con un impacto positivo en la imagen y funcionalidad de la ciudad de Cali, a la que todos tendrán acceso más allá de lo relacionado con el fútbol, con nuevos ámbitos como el comercio, trabajo y cultura, que la constituye en una unidad integral de servicios.

1 Cali, Ciudad Deportiva y Cultural



"Bambuco", mascota oficial del evento



Cali, Sub Sede Mundial de Fútbol FIFA Sub 20





Selección Colombia Sub 20 celebra triunfo en el Torneo Esperanzas de Toulon 2011

La realización de un evento tan importante como el Mundial de Fútbol FIFA Sub 20, proyecta la imagen del país ante el mundo y tras de sí, la de sus más importantes ciudades, las cuales tienen la oportunidad de demostrar su capacidad, tenacidad y compromiso, a través de la calidez de su gente y sus espacios colectivos.

El Estadio Olímpico Pascual Guerrero tiene la oportunidad en este magno evento de emitir ese mensaje al mundo.



Dadas las características y el uso de este escenario deportivo, las normas de sismo-resistencia obligan al estricto cumplimiento de altos estándares de seguridad debido a que Cali se encuentra ubicada en una zona de alta amenaza sísmica.

Las patologías y el deterioro identificado en las estructuras del estadio, definen unas prioridades a seguir en el momento de un proyecto de reforma y remodelación, de manera que lo proyecte y dinamice para uso y servicio de la ciudadanía por varias generaciones más. Con este objetivo, se hace uso de tecnologías de punta para sanear, rigidizar, reforzar y complementar la edificación existente, para que siempre predominen los parámetros de seguridad que este escenario requiere, acompañadas de funcionalidad y embellecimiento.



Imágenes del deterioro presente en la estructura de sur, norte y oriental en el año 2009



3 Patología Estructural & Vulnerabilidad Sísmica



Ausencia de Espacio
Público Efectivo

4



El Estadio Olímpico Pascual Guerrero había cedido amplitud de su espacio público peatonal para incrementar el tamaño de sus vías vehiculares perimetrales. La desarticulación espacial y la falta de una estructura que permita movilidad peatonal y ciclo-rutas alrededor del estadio, son consecuencias del deterioro progresivo del espacio colectivo que debe articularse y ordenarse, para permitir un potencial desarrollo urbano del sector. Este deterioro destaca la ausencia de proyectos que privilegien espacios y lugares propicios para la permanencia y disfrute de los asistentes a los escenarios deportivos.

Dado lo anterior, se propone una intervención constructiva masiva y de alta calidad, para mejorar y aprovechar al máximo el espacio público, lo que hace renacer este lugar como un componente importante en el desarrollo de la ciudad, conectado a espacios públicos ya consolidados como el Parque Panamericano y El Templete, ordenándolo como una pieza urbana integral.






“UN ÍCONO PARA LA CIUDAD”

PROYECTO URBANO

El proyecto urbanístico tiene como objetivo principal consolidar al Complejo Deportivo San Fernando como un referente urbano reconocido, que recupere la dinámica perdida en el sector y proyecte nuevamente la ciudad como un centro deportivo y cultural de gran relevancia en el país.

Se propone entonces construir un escenario urbano que promueva una integración positiva entre la unidad deportiva y la ciudad, para ofrecer las mejores instalaciones físicas a deportistas, aficionados y ciudadanos en general, de manera que tengan un nuevo espacio de encuentro, generador de cultura y conciencia social, para consolidar una pieza urbana integral que unifique y estructure, vinculándola al sistema de transporte masivo y definir así un nuevo ícono para la ciudad de Cali.

Vista aérea del Complejo Deportivo San Fernando y el Parque Panamericano ▷





Unidades Deportivas de la Ciudad



Unidad Deportiva Jaime Aparicio



Unidad Deportiva San Fernando



Unidad Deportiva Alberto Galindo


Cali dispone de tres grandes espacios colectivos de carácter deportivo: la Unidad Deportiva San Fernando, la Unidad Deportiva Jaime Aparicio y la Unidad Deportiva Alberto Galindo.

Estas tres unidades conforman una megaestructura deportiva definida entre las conectividades viales más importantes del sector suroccidental de la ciudad, además de ser el corazón que dinamiza y complementa los sistemas que se agrupan en su entorno.

Fotografías aéreas de las tres principales unidades deportivas de la ciudad



PROYECTO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO DEL SECTOR





El sector de la Unidad Deportiva San Fernando tiene componentes de orden regional que lo complementan de manera importante, como son la Manzana del Saber y el Hospital Departamental Universitario del Valle, los cuales estructuran un eje perpendicular al estadio e interactúan con un perímetro urbano que crece de manera espontánea y que también está articulado por el Parque Panamericano y el Sistema de Transporte Masivo MIO.

El carácter de servicios que asume la nueva unidad deportiva se complementa con la infraestructura médica y hospitalaria más relevante de la ciudad. Los nuevos desarrollos comerciales corroboran la vitalidad de estos espacios y su vocación colectiva.



Equipamiento Urbano del Sector

Estructura Vial y de Movilidad


Se busca generar un equilibrio entre dos diferentes modos de movilidad, el peatonal y el vehicular, para permitir una correcta complementariedad y al mismo tiempo resolver las demandas propias de cada flujo.

Este propósito posibilita incrementar el espacio público peatonal y redefinir las dimensiones de las vías perimetrales al darle prioridad al peatón sobre el vehículo, incorpora además una ciclo-ruta y define de manera clara las rutas de acceso y movilidad al estadio. Esta nueva estructura peatonal se conecta al Sistema de Transporte Masivo y a los otros espacios públicos complementarios.

El estadio define una estrategia precisa para el estacionamiento vehicular al incorporar 120 unidades de parqueo bajo las tribunas de sur y norte, se habilitan 200 unidades adicionales en las bahías adyacentes que permite también el estacionamiento de buses y se plantean estrategias de conectividad con parqueaderos conexos importantes.

■ VIAS PRINCIPALES
■ VIAS SECUNDARIAS










El Estadio Olímpico Pascual Guerrero surge entonces como el elemento fundamental que permite estructurar y unificar el conjunto de equipamientos de esta pieza urbana, como son las piscinas Alberto Galindo, el Coliseo Evangelista Mora y sobre todo, el Parque Panamericano - Monumento Nacional - que obra a manera de portada peatonal y define el espacio colectivo, dinamizado con la base comercial y cultural en el perímetro del estadio y lo conecta con el Sistema de Transporte Masivo. El barrio San Fernando Viejo, la Unidad Deportiva Jaime Aparicio y la iglesia El Templete, lo constituyen en un gran escenario de desarrollo social y democrático.

Pieza Estratégica, Unidad Deportiva San Fernando

Plataforma Pública







Accesos a la plataforma del sector suroccidental

La principal transformación en el funcionamiento del estadio es la nueva plataforma pública en el segundo nivel, que conforma un anillo perimetral al estadio a manera de balcón público, donde la estructura de accesos se redefine para posibilitar mayor agilidad, tanto en el ingreso como en la salida del público en general, y permitir el desarrollo comercial y cultural en la parte baja a nivel del espacio público peatonal.

Esta plataforma permite darle un nuevo basamento a la imagen del edificio, para generar y constituirse en la base de la nueva estructura. A nivel funcional, permite establecer el último anillo de seguridad y adecuado control que hace operar el estadio de manera adecuada en sus eventos y permite que funcionen en paralelo las otras actividades y así complementar el desarrollo colectivo de servicios.



Sección occidental



- 1- Estación MIO
- 2- Parque Panamericano
- 3- Parqueaderos públicos
- 4- Piscinas Alberto Galindo
- 5- Estadio Olímpico Pascual Guerrero

- 6- Acceso de servicio del estadio
- 7- Coliseo Evangelista Mora
- 8- Sede Indervalle
- 9- Avenida Roosevelt
- 10- Calle 5ta




Planteamiento General Proyecto Urbanístico

PLANTEAMIENTO GENERAL PROYECTO URBANÍSTICO PROYECTO URBANO



Desarrollo de andenes y espacio público

Proyecto Urbano General



Planta Calle 5 B3



Sección típica Calle 5 B3




Planta general Calle 5 B



Sección típica Calle 5 B

Norte / Sur



Planta General Carrera 36



Sección típica carrera 36



Planta general Carrera 34



Sección típica Carrera 34

Desarrollo de andenes y espacio público

Oriental / Occidental



Proyecto Urbano General





“EL PROYECTO”

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto arquitectónico tiene como objetivo principal actualizar al legendario Estadio Olímpico Pascual Guerrero a las demandas del siglo XXI, en lo concerniente al desarrollo de grandes eventos de talla nacional e internacional, acorde con la nueva visión cultural y deportiva que este tipo de edificios de carácter significativo debe ofrecer a la ciudad.

Ello implica un conjunto de acciones encaminadas en primera medida al reforzamiento estructural, replanteamiento de todos los sistemas de cerramiento, la actualización de los sistemas de redes secas y húmedas, implementación de circuitos de alta tecnología e incorporación de un puesto de mando unificado (PMU), la construcción de una nueva cubierta en membrana arquitectónica para sus tribunas de norte, sur y oriental, además de la adecuación a los requerimientos FIFA exigidos para la realización de un mundial de fútbol.







Área de calentamiento


En este nivel se desarrollan los servicios necesarios para hacer posible la actividad deportiva, se localizan cuatro camerinos, las áreas de calentamiento, zona de jueces y delegados, sala de prensa, además de zonas técnicas deportivas y de mantenimiento, con un acceso unificado hacia el campo de juego en su eje central.



Pasillo interior

Nivel ▷ -2.69

Sótano



- Camerinos principales
- Camerinos secundarios
- Zona de Calentamiento
- Sala de prensa
- Áreas de apoyo técnico

- 1. Acceso parqueo buses
- 2. Accesos laterales
- 3. Acceso central
- 4. Capilla
- 5. Sub-estación eléctrica

1. Piscinas Alberto Galindo

2. Accesos vehiculares y peatonales


3. Subestación eléctrica

4. Acceso central principal

5. Acceso de servicios

6. Coliseo Evangelista Mora

Cra. 34



Cra. 36

0 1 3 5 10 15 Planta General

Parqueaderos

Skybox

Museo - Biblioteca

Baterías sanitarias

Locales comerciales

Auditorio

Áreas de cafeterías



Se establecen en la tribuna oriental el museo-biblioteca con 1.750 m² y una serie de locales comerciales hacia el exterior en la tribuna occidental.

Este nivel permite el acceso y evacuación a las tribunas bajas, así como la disposición de servicios relacionados directamente con las áreas de tribunas, como son las baterías sanitarias y los módulos de venta al público. De igual manera, en las tribunas norte y sur se ubican los parqueaderos interiores para delegados, periodistas, directivos y autoridades.

Primer Piso

Nivel ▷ +0.00



La plataforma perimetral es protagonista en este nivel al ordenar los flujos de ingreso y salida al estadio, además de proveer equilibradamente las áreas destinadas a servicios complementarios.

Este piso es considerado el balcón público del estadio, espacio de interrelación de la cancha con la ciudad.



Nivel ▷ +4.60

Segundo Piso

Cra. 34



- Plataforma Pública
- Baterías Sanitarias
- Skybox
- Módulos de venta

Cra. 36

0 1 3 5 10 15

Planta General



- Skybox
- Palcos y oficinas
- Restaurantes
- Cabinas de transmisión
- Baterías sanitarias
- Tribuna VVIP
- Tribuna VIP
- Sala VIP

0 1 3 5 10 15

Planta General



Palco tipo - tribuna oriental



Sala VIP

El tercer piso es un área privilegiada por su amplia perspectiva sobre el campo de juego. Está destinado para la localización de cabinas de transmisión y la sala VIP en la tribuna occidental. En la tribuna oriental se desarrolla el primer nivel de palcos y oficinas privadas con su cafetería.

Tercer Piso

Nivel ▷ +12.40



En este nivel se encuentra la tribuna alta de occidental, así como el nivel superior de palcos en oriental.



Nivel ▷ +16.40

Cuarto Piso



- Skybox
- Palcos y oficinas
- Cafetería

0 1 3 5 10 15

Planta General



- Nueva estructura de cubierta
- Cubierta occidental existente

0 1 3 5 10 15

Planta General



El sistema de cubierta del estadio lo componen dos elementos: el primero, la restaurada cubierta en concreto de la tribuna occidental, y el segundo, la nueva estructura en acero complementada por una tenso-estructura en membranas para las tribunas norte, sur y oriental.

De la cubierta existente en la tribuna occidental se destaca su belleza y destreza constructiva, que además define la idea de la silueta que cubre las demás tribunas. La nueva estructura general de cubierta está constituida principalmente por una serie de cerchas tridimensionales, las cuales hacen alusión a un palmar vallecaucano.


Esta estructura metálica es complementada con la tenso-estructura blanca y alerones translúcidos que permiten el paso continuo de la brisa a través de ella, además de generar ritmos y flujos cambiantes de luz y sombra.




Cubiertas

Nivel ▷ +23.50

CUBIERTAS PROYECTO ARQUITECTÓNICO






CORTE SUR

- 1- Pista de atletismo
- 2- Tribuna primer piso
- 3- Módulos de venta
- 4- Parqueadero
- 5- Escuelas de baile
- 6- Tribuna segundo piso
- 7- Plataforma pública
- 8- Rampas de acceso
- 9- Estructura de cubierta

0 1 3 5 10 15



CORTE OCCIDENTAL

- 1-Pista de atletismo
- 2-Salida de jugadores
- 3-Vestíbulo de camerino
- 4-Sala de prensa
- 5-Área técnica
- 6-Tribuna primer piso
- 7-Acceso
- 8-Tribuna segundo piso
- 9-Mezzanine
- 10-Plataforma pública
- 11-Tribuna VIP
- 12-Sala VIP
- 13-Tribuna tercer piso
- 14-Estructura de cubierta existente






CORTE ORIENTAL

- 1-Tribuna primer piso
- 2-Museo
- 3-Acceso museo
- 4- Local
- 5- Plataforma pública
- 6-Tribuna segundo piso
- 7-Palcos
- 8- Pista atlética
- 9- Estructura de cubierta







Cra. 36 / área comercial y plataforma

Fachada

Camerinos

El acondicionamiento de la zona de camerinos cumple con la normatividad vigente exigida por la FIFA para eventos internacionales.

Dentro de estas exigencias se puede destacar la presencia de cuatro camerinos independientes (dos para equipos locales y dos para visitantes) y áreas complementarias como las zonas de calentamiento, camerinos para árbitros y niños recogeboles, oficina para la autoridad deportiva, sala de prensa, entre otras.

Cada uno de los camerinos cuenta con sus baños, duchas, sala de masajes, oficina para cuerpo técnico y vestidores para 25 jugadores.



Antes



Después

CAMERINOS PROYECTO ARQUITECTÓNICO

PROYECTO ARQUITECTÓNICO CABINAS DE TRANSMISIÓN

Las nuevas cabinas de transmisión cuentan con una inmejorable visual sobre el campo de juego al estar ubicadas al mismo nivel de las áreas VIP y VVIP en la tribuna occidental del estadio.

Las 16 cabinas se encuentran distribuidas en dos áreas a cada lado de la zona VIP y su concepto de transparencia permite una amplia visual desde y hacia afuera. Cada una está dotada con herramientas modernas en lo concerniente a conectividad tecnológica.



Cabina de transmisión tipo




Antes

Cabinas de Transmisión



Después



Sala de Prensa

Dentro del grupo de intervenciones realizadas a nivel del sótano de occidental, un espacio supremamente importante a transformar fue la sala de prensa. En primera medida fue relocalizada de manera equidistante en relación con las demás dependencias de apoyo al campo de juego, además de ser reacondicionada para albergar de manera confortable a más de 80 personas.

Igualmente se implementan todos los dispositivos tecnológicos de voz y datos acordes con los requerimientos de la FIFA para un inmejorable funcionamiento. Se encuentra conectada con el área de prensa por una escalera independiente y permite conectividad con la zona mixta.




Vista interior sala de prensa



Antes



Después



En un espacio colectivo de esta magnitud, donde los usos de las áreas de servicio se presentan en momentos muy específicos de alta demanda, se disponen las baterías sanitarias y los módulos de ventas en lugares equidistantes y funcionales, de manera suficiente para cubrir con las demandas que las tribunas requieren.

Como concepto general para estos espacios, se desarrolla una infraestructura con detalles de acabados que unifican la totalidad de los baños del estadio, sin clasificarlos por estratos ni ubicaciones privilegiadas.




Baños Públicos - Módulos de Venta



Antes



Después




Se moderniza la infraestructura de las bancas de suplentes y se amplía su capacidad para 25 personas por equipo, teniendo en cuenta que no sean un obstáculo visual para los espectadores del primer nivel de graderías de la tribuna occidental. Se construye una nueva salida central compartida al campo de juego para los jugadores de ambos equipos siguiendo los protocolos de juego limpio exigidos por la FIFA.



Banca de Suplentes






Museo - Biblioteca


En el costado oriental se desarrolla una apuesta ambiciosa de funciones complementarias al deporte: 1.750 m² de área para museo y biblioteca.

El museo dispone de un espacio flexible de 1.250 m², diseñado para el uso de todo tipo de exposiciones que permite alojar cualquier presentación de gran formato con las dotaciones técnicas necesarias. Este gran espacio se complementa con 500 m² de biblioteca destinada a la temática deportiva, donde las áreas de consulta, acceso a medios globales y logística didáctica para niños permiten que este espacio cultural dinamice y complemente de una manera importante las funciones paralelas del estadio como elemento de formación integral para la sociedad.





Túnel de la ciencia / Museo




El Estadio Olímpico Pascual Guerrero necesitaba redefinir su imagen y su potencial como hito urbano y arquitectónico. A partir de una cubierta en arquitectura textil respetando la cubierta existente de occidental construida para los Juegos Panamericanos de 1971, se unifica la imagen y se completa así un anillo de cobertura integral que le da mayor unidad. Esta nueva cubierta en membrana arquitectónica democratiza el espacio, lo embellece al aportarle una nueva silueta coherente con nuestro clima y define un nuevo telón de fondo para el escenario deportivo.

Su color blanco facilita reflejar en ella los colores e imágenes que permita la tecnología. Será el nuevo elemento que quedará en el imaginario de la gente y que cambiará las percepciones del lugar.




Cubierta






OPCIÓN 1 - Diciembre 2009



OPCIÓN 2 - Noviembre 2010



OPCIÓN FINAL - 2011

TRANSFORMACIÓN DISEÑO SECCIÓN TIPO PARA MEMBRANA

Skybox

El Skybox es un elemento nuevo en la composición del estadio, destinado a albergar las actuales y nuevas dependencias de servicios que sirven a las tribunas.

El anillo de la plataforma se articula por estos cuatro edificios esquineros, que constituyen todo el complemento de servicios tales como ascensores, escaleras, baterías sanitarias, áreas de ventas e ingresos a estacionamientos, de manera que la plataforma funcione de forma autónoma sin cohibir el uso del espacio público. También constituye un intercambio visual con el paisaje circundante y el contexto urbano.

Estructuralmente funciona de manera independiente y colaboran en la rigidización de la estructura de cubierta para contener las presiones de las membranas.




Skybox / Vista interior cafetería




Skybox Suroccidental



Skybox Noroccidental





Como estrategia de sostenibilidad, dinamización del uso del edificio y hacerlo mucho más activo en la presencia de la ciudad, se propone complementar la actividad deportiva con eventos culturales y una dinámica comercial importante. La intervención plantea un crecimiento en dos niveles superiores de tercer y cuarto piso para la tribuna oriental.

Este desarrollo lo componen 44 palcos-oficinas con visuales privilegiadas sobre el campo de juego y la ciudad. Son espacios de trabajo y uso diario que dinamizarán un nuevo proceso inmobiliario para redefinir así el uso original del estadio. Estos palcos podrán funcionar de manera aislada con un proceso administrativo específico para hacerlo más sostenible.

El diseño inicial plantea unos palcos con capacidad para 12 personas con sus servicios independientes de baño y cocineta, a los que se accede de manera directa a través de puntos fijos exclusivos por medio de escaleras y ascensores.


Para garantizar el óptimo funcionamiento e independencia de este edificio de palcos a las estructuras de servicios del estadio, se han implementado una serie de cafeterías, baños y restaurantes en lugares privilegiados con visuales plenas sobre el campo de juego.



Imágenes tridimensionales

Palcos - Oficinas






VIP



Sala VIP





La dinámica comercial en torno al fútbol exige el mejoramiento de las tribunas para personalidades especiales. Si bien la afición general es la que hace posible el evento, este también es posible gracias a las directivas, empresarios y demás.

La tribuna occidental en su nivel intermedio, define su área VIP y VVIP con 900 puestos especiales que permiten tanto las mejores visuales al campo como todas las comodidades que exige esta área exclusiva.

Esta zona está complementada además con un área de bar totalmente transparente, con temperatura controlada automáticamente y con un acceso restringido para el público general.







“CONCRETANDO ESPACIOS”

OBRA CIVIL

A partir de los diseños arquitectónico y estructural principalmente, se procede con la ejecución de uno de los procesos más intensos del proyecto como es la construcción de las obras civiles. La magnitud del proyecto demanda una rigurosa planeación y control de obra, semejante a la empleada en mega-proyectos de construcción e infraestructura.

A través de esta sección se presentan los capítulos más relevantes del proceso constructivo, donde se hará una descripción breve de los procesos de: Demolición y desmontaje, Movimiento de tierra, Estructuras de Cimentación y Concretos.









Gracias a un exhaustivo examen patológico se logra determinar el estado real de la estructura existente en el estadio, con lo cual se decide qué tipo de acciones deben implementarse para llevar a cabo correctamente la nueva intervención.

Entre esas acciones se cuenta el desmontaje y la demolición de elementos estructurales y no estructurales en mal estado, los cuales al ser demolidos y retirados permiten la construcción de nuevas edificaciones y estructuras que mejoran significativamente el escenario.

Se distinguen especialmente las demoliciones de las graderías en las cuatro esquinas del estadio, la cubierta de la tribuna oriental y la totalidad de muros y particiones. De la misma manera fue necesario desmontar todos los equipos, instalaciones y accesorios que dotaban al estadio, distinguiéndose el desmontaje de las antiguas torres de iluminación del campo de juego.

Demolición y Desmontaje







La cubierta en concreto de la tribuna oriental debe ser demolida debido al alto grado de deterioro en que se encuentra. Vale la pena destacar el uso de implosiones controladas para la demolición de algunos elementos estructurales.

DEMOLICIÓN CUBIERTA ORIENTAL



DEMOLICIÓN DE GRADERÍAS







Se remueven muros divisorios interiores y de cerramiento para dar paso a la nueva configuración arquitectónica del estadio.

DEMOLICIÓN DE MUROS Y ELEMENTOS DIVISORIOS



DEMOLICIÓN DE PISOS Y LOSAS







Las antiguas torres de iluminación de más de 30 metros de altura, son desmontadas en tres partes para facilitar su manipulación y evitar riesgos en el desmontaje y en el transporte fuera de la obra.

DESMONTAJE LUMINARIAS



Viga de soporte del tablero electrónico




Carpintería metálica



Pasamanos y puertas



DESMONTAJES VARIOS





Movimiento de Tierra




El movimiento de tierra contempla la excavación y retiro de material del sitio y el relleno con material seleccionado.



Saneamiento Estructural

El análisis patológico realizado muestra tres tipos de daños en el estadio: el primero debido al proceso normal de afectación de una estructura en concreto, el segundo debido a acciones directas de los usuarios como contaminación orgánica y vandalismo y el tercero generado por insuficiente mantenimiento.

Estas patologías obligan la intervención de los elementos estructurales a diferentes niveles como la inyección de fisuras, el restablecimiento de materiales de recubrimiento, la sustitución parcial de concretos, la reposición y protección de aceros de refuerzo y la limpieza superficial de elementos de concreto.







La cubierta de occidental presenta un deterioro moderado que no compromete su comportamiento estructural, por lo cual se decide conservarla como testimonio patrimonial y se somete a un proceso de saneamiento con el que se logra fortalecer y embellecer.

SANEAMIENTO CUBIERTA OCCIDENTAL



Cubierta antes de la intervención



Cubierta después de la intervención



Fisuras en pórticos



Inyección de fisuras



Corrosión del acero de refuerzo



Los antiguos pórticos que sostienen las graderías existentes son saneados en su totalidad. A estos elementos estructurales se les inyecta las fisuras, se limpian y aplican inhibidores de corrosión a sus aceros de refuerzo y se rellenan los hormigueros en el concreto con morteros especiales de reparación de alta resistencia.

SANEAMIENTO DE PÓRTICOS





Debido a la complejidad de la obra y a las particularidades del terreno en cada sector, el proyecto estructural define diferentes tipos de cimentaciones acorde con los sistemas estructurales proyectados para las edificaciones nuevas y existentes, donde se incluyen principalmente cimentaciones superficiales y profundas.

Cimentaciones



Para los SkyBox, las edificaciones de mayor esbeltez que se localizan en las cuatro esquinas demolidas de las graderías, se proyectan losas de cimentación.




LOSAS DE CIMENTACIÓN






En la tribuna oriental se dispone de cimentaciones profundas, destacándose los Barretes en Cruz de 14 metros de profundidad y de 2.2 metros de lado para las columnas exteriores que soportan los palcos.






BARRETES (B=60cm X L=200cm)
DETALLE DE FORMALETA
Escala: 1:20 Medidas en cm




Juego de Barrelos: 24#16 x 12#10
Nota: ASESOR DE ESTRUCTURAS cada 10 cm.
BARRETES (B=60cm X L=200cm)
ESQUEMA DE REFERENCIA
Escala: 1:20 Medidas en cm




DETALLE ALZADA BARRETE
Escala: 1:20 Medidas en cm

BARRETES DE CIMENTACIÓN

DETALLE REFUERZO PILOTES
TRIBUNA NORTE












La plataforma nueva del sector norte del estadio se apoya en Pilas de Cimentación o Caissons de más de 11 metros de profundidad con diámetros entre los 1.40 y 1.60 metros.



PILAS DE CIMENTACIÓN





CIMENTACIONES SUPERFICIALES

Para la estructura nueva de las tribunas sur y occidental, el sistema de cimentación consiste principalmente en zapatas aisladas y combinadas.



PILOTES



Concretos

Uno de los materiales más importantes en la obra de remodelación del estadio es el concreto. Dentro de las nuevas edificaciones y elementos estructurales que se desarrollan y construyen con dicho material vale la pena mencionar: los SkyBox, las columnas y pantallas del nuevo edificio de la tribuna sur, los sistemas de pisos y entrepisos, y el reforzamiento estructural de los pórticos existentes en todas las graderías.










PAVIMENTOS Y PISOS




MUROS DE CONTENCIÓN - TRIBUNA SUR





MUROS DE CONTENCIÓN - TRIBUNA NORTE








SKYBOX





ESCALERAS







SISTEMA DE ENTREPISOS



Pedestales tribuna oriental

PEDESTALES



Pedestales plataforma sur



Pedestales cubierta tribuna norte





Los pórticos de soporte después de ser saneados se someten a un proceso de reforzamiento y de rigidización que garantiza la adecuación de la estructura a las normas de sismoresistencia vigentes.

El proceso de reforzamiento consiste en aumentar la sección de los pórticos mediante la implementación de un refuerzo adicional y la fundición de concreto de alta resistencia.

Rigidización y Reforzamiento Estructural

Reposición de Graderías







Reposición de redes



Alcantarillado





“ALMA DE ACERO”

ESTRUCTURA METÁLICA

Para la producción de la estructura metálica se emplean tres procesos generales que corresponden a la ingeniería del detalle, la fabricación en planta y el montaje directo en obra.

En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero se proyecta la estructura metálica principalmente en las nuevas construcciones como la plataforma y los palcos, así como en los elementos estructurales adicionales para rigidizar y reforzar los pórticos de concreto existentes.


Se usan más de 2.300 toneladas de acero para las nuevas estructuras del estadio, siendo una de las obras con estructura metálica de mayor envergadura en la ciudad.

La construcción de la Estructura Metálica se convierte en un gran reto debido a las formas poco convencionales e innovadoras que plantean los diseños, para lo cual se utiliza un equipo de trabajo altamente calificado buscando asegurar los mejores estándares de calidad para la certificación del producto.





Ingeniería de Detalle



El desarrollo arquitectónico y estructural es entregado al departamento de Ingeniería, en donde un equipo de profesionales con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura, detallan y organizan la información con la cual producen los planos de detalle para la estructura metálica del proyecto.

Para esta labor se dispone de software actualizado tipo CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) y BIM (Building Information Modeling) como el AutoCAD® y el ProSteel®, lo que mejora la precisión y reduce los tiempos de proceso.







Fabricación en Planta



Más del 90% de la estructura metálica se fabrica en las plantas de producción. Se destacan el suministro de materia prima, la preparación de piezas, los procesos de ensamble y soldadura, así como la limpieza y pintura de los elementos fabricados, como los subprocesos principales dentro de la fabricación de las estructuras en planta.





Planta Ingeestructuras Mexico S.A. de C.V.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

FABRICACIÓN EN PLANTA ESTRUCTURA METÁLICA





SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA

FABRICACIÓN EN PLANTA ESTRUCTURA METÁLICA



El siguiente subproceso consiste en modificar o preparar el material según los planos de detalle, para lo cual se utilizan máquinas de corte y perforación. Para asegurar una mayor precisión, un mejor aprovechamiento del material y menor tiempo de fabricación, se dispone de herramientas asistidas por computador.

CORTE Y PERFORACIÓN






ENSAMBLE Y SOLDADURA



Después del subproceso de preparación de piezas, se continúa con el armado o ensamble de los elementos estructurales y posteriormente se utilizan diferentes procesos de soldadura que van desde la tipo MIG para elementos pequeños, hasta la soldadura de arco sumergido, empleada en las columnas fabricadas de la estructura de palcos.

Montaje en Obra











RIGIDIZACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



CONEXIÓN PERFILES DE RIGIDIZACIÓN - VISTA FRONTAL
PERIL TUBULAR $\phi=10"$ - COLUMNA REFORZADA
Esc. 1:10 Medidas en mm




SECCIÓN B - B'
Esc. 1:5 Medidas en mm









Para el reforzamiento y rigidización de los pórticos de concreto se emplean chaquetas metálicas ubicadas en los nudos de cada eje estructural, las cuales reciben vigas de amarre, que aseguran una mayor unidad y un mejor comportamiento de la estructura.


Para aumentar la capacidad resistente de los pórticos de concreto en las tribunas, se adiciona una pareja de tubulares metálicos en forma de "V" sobre pedestales de concreto, los cuales abrazan los pórticos para soportar la carga transferida por la cubierta.

REPOSICIÓN DE GRADERÍAS

Después de la demolición de las graderías superiores, por recomendación del estudio de vulnerabilidad estructural, se procede a reemplazar las mismas con viguetas metálicas en forma de “I”, las cuales están ancladas directamente sobre la estructura de concreto y sirven de soporte a las nuevas graderías.














ESTRUCTURA DE PALCOS







ESTRUCTURA DE PALCOS




La estructura de los palcos corresponde a un poco menos del 50 % del peso total de la estructura metálica del proyecto. Ésta se plantea independiente a la estructura original de concreto del estadio, elevándose por encima de la tribuna oriental sin afectar la estructura original. Consta de tres elementos básicos: las columnas de gran tamaño en forma de “X” apoyadas sobre pedestales de concreto, una estructura de vigas y viguetas y un sistema de entrepiso en lámina colaborante.



ESTRUCTURA DE PALCOS


MONTAJE EN OBRA ESTRUCTURA METÁLICA





Después de ubicar y apoyar la estructura, se procede al montaje de los tres niveles de entrepiso, para posteriormente apoyar una lámina colaborante sobre la cual se funde la losa de concreto reforzado, encargada de recibir el acabado final. Sobre la última losa de palcos, denominada losa técnica, se ubican los sistemas de aire acondicionado y la estructura de las luminarias de la tribuna oriental.


ESTRUCTURA DE LUMINARIAS











ESTRUCTURA DE LUMINARIAS




Las estructuras que brindan soporte a las luminarias de oriental y occidental son elaboradas bajo un concepto de diseño unificado.

Sobre la tribuna oriental, la estructura hace parte de un nuevo conjunto conformado por los palcos, mientras que en la tribuna occidental se soldaron las estructuras de las luminarias a platinas metálicas ancladas directamente sobre la cubierta de concreto para darle mayor rigidez.

En ambas estructuras de soporte, se adiciona un perfil sobre la parte posterior, que cumple la función de tensor para contrarrestar las cargas de las luminarias y del viento.







ESTRUCTURA PLATAFORMA



La estructura de la plataforma corresponde a adiciones de la losa perimetral a nivel 4.60, las cuales tuvieron diferentes detalles dependiendo de cada tribuna. Se utilizan diferentes tipos de columna desde tubos metálicos redondos, columnas en “V”, cajones armados o columnas en concreto, lo que da a cada tribuna una diferenciación y carácter propio.



Sobre la tribuna sur se utiliza una estructura mixta de concreto y metal, donde a través de anillos rolados alrededor de las columnas de concreto, se empernan las diferentes vigas y viguetas para fundir los entrepisos de concreto.

PLATAFORMA TRIBUNA SUR







Las columnas utilizadas en la plataforma de la tribuna norte se fabrican con dos tubulares cilíndricos en forma de “V”, que reciben una estructura de entrepiso con vigas y viguetas metálicas.

PLATAFORMA TRIBUNA NORTE




La estructura de soporte en la plataforma de la tribuna oriental, corresponde a la planteada para los palcos, con tubos de gran sección a los que se une la estructura metálica de entrepiso conformada por vigas y viguetas de sección en “I”.

PLATAFORMA TRIBUNA ORIENTAL








En la plataforma de la tribuna occidental se emplean columnas cilíndricas sobre pedestales de concreto, a las cuales se unen vigas estructurales ancladas a la losa original del concreto y hacia el otro lado soportan un voladizo que supera los dos metros.

PLATAFORMA TRIBUNA OCCIDENTAL

CUBIERTA








La estructura de la cubierta implica un reto constructivo que emplea gran cantidad de tiempo en la planificación de la fabricación, debido a sus formas curvas y complejas logradas a través de un proceso de rolado de tubos y uniones llamadas “bocas de pescado”, además de su gran tamaño, lo cual la hace difícil de transportar y de montar.







La armadura tridimensional está conformada por tres elementos principales llamados cuerdas a los que se sueldan grupos de tres montantes. El remate sobre la cabeza de la cercha construida es una sección “T” armada con láminas de acero.



CUBIERTA

MONTAJE EN OBRA **ESTRUCTURA METÁLICA**



Para el transporte de las cerchas de la planta a la obra es necesario dividirla en secciones que permitan su movilidad. Después de que éstas llegan a la obra, pasan por un proceso de armado donde se les vuelve a dar unidad, se les adiciona la cresta en tubería de menor diámetro para posteriormente iniciar el proceso de montaje.



A medida que avanza el montaje de las cerchas, se procede a unir las a través de tubulares metálicos para dar unidad estructural al conjunto y dejarlo listo para recibir la lona de la cubierta.





CUBIERTA

MONTAJE EN OBRA ESTRUCTURA METÁLICA





La estructura de pantalla debe soportar el peso de la misma, la carga de mantenimiento y la presión del viento. Dicha estructura está soportada en tubulares metálicos que llegan a los pedestales de concreto de los dos ejes centrales de la tribuna norte.

ESTRUCTURA PANTALLA













“OBRAS COMPLEMENTARIAS”

Dentro de las obras complementarias del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, se efectúan una serie de intervenciones que incluyen el mejoramiento y la actualización de todo su sistema eléctrico, iluminación, audio, seguridad, campo de juego, silletería, pista atlética, así como la creación de un puesto de mando unificado desde el cual se controlan parte de los sistemas anteriores.

La alimentación en media tensión del estadio sirve a dos subestaciones, una en occidental y otra en oriental que cuentan con un transformador y una planta eléctrica de respaldo que alimenta exclusivamente la iluminación de la cancha de fútbol y otra subestación y planta eléctrica que alimentan los servicios generales y de emergencia.

Todos los equipos eléctricos que conforman las subestaciones y las dos plantas eléctricas -destinadas exclusivamente a iluminación de la cancha- son nuevos, las dos plantas de servicios fueron sometidas a un mantenimiento general que asegura su perfecto funcionamiento.











La iluminación de graderías y demás zonas interiores del estadio consiste en luminarias de última tecnología, las cuales logran un consumo eficiente de energía que cumple los niveles de iluminación exigidos por normas FIFA.

Iluminación



Iluminación Campo de Juego





Para la iluminación del campo de juego se utilizaron 197 luminarias de 2000 W MH alcanzando así los niveles de iluminación, uniformidad y demás parámetros exigidos por FIFA para este tipo de eventos.

Un sistema electrónico permite escoger automáticamente diversos escenarios y niveles de iluminación en la cancha y pista atlética según el evento que se realice en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.





Sistema Eléctrico



SISTEMA ELÉCTRICO



Se instalan dos transformadores de 500 kVA para servicios generales, dos transformadores de 300 kVA para iluminación de la cancha y la pista atlética, dos plantas eléctricas de 315 kVA como respaldo para iluminación y dos plantas eléctricas de 250 kVA como respaldo de los servicios generales de emergencia.

Desde las subestaciones se construyen las instalaciones eléctricas a través de ductos y bandejas portacables, estructuras completamente nuevas.





Se instala un completo sistema de audio y video que garantiza la cobertura total del estadio con novedosos equipos, dos señales de audio y cuatro señales de video, utilizadas para alimentar la pantalla y sonorización de todo el complejo deportivo.

Además se cuenta con un sistema de CCTV de última generación integrado por más 80 cámaras tipo domo ubicadas al interior del estadio lo cual permite un monitoreo interactivo que garantiza la vigilancia permanente de todo el estadio en conjunto con el C.A.D de la policía metropolitana de Cali.





Audio y Video

El sistema de voz y datos correspondiente al manejo de la pantalla, redes de comunicación y CCTV, se encuentra monitoreado por un puesto de mando unificado -PMU- ubicado en el costado suroccidental del estadio, el cual cuenta con equipos de última tecnología y redes inalámbricas de alto desempeño para permitir el acceso masivo de hasta 200 usuarios simultáneos gracias a cinco antenas de Wi-Fi.



CCTV - PMU





Campo de Juego



Las obras de adecuación y mantenimiento del campo de juego incluyen una remodelación del sistema de drenaje, donde se sustituyen las tuberías existentes por nuevas que garantizan la correcta evacuación del agua tanto de la cancha como de la pista atlética.



Silletería



Uno de los cambios más significativos es la instalación de silletería en todas las tribunas del estadio, cuyos colores conforman la bandera de la ciudad de Cali, creando un ambiente atractivo para los asistentes. Se cuentan con más de 39.000 sillas en todo el escenario deportivo.



Carpintería Metálica







Para la remodelación de la pista atlética se importa una pista Mondo de ocho carriles color azul, la cual se ajusta a las necesidades de las competencias atléticas y es avalada por la Federación Internacional de Atletismo -IAAF-.

Pista Atlética

